

DIPPELBAUMDECKE - NASSRAUME

- 1,0 cm FLIESEN
- 0,5 cm EPOXIDHARZISOLIERUNG (15 cm WHZ)
- 5,0 cm ESTRICH 100 kg/m³ B225
- 0,01 cm PAE - FOLIE
- 3,0 cm TRITTSCHALDAMMUNG TDP 35/30
- 5,0 cm SANDAUSGLEICH
- 30,0 cm DIPPELBAUMDECKE BESTAND
- 2,4 cm SPARSCHALUNG
- 2,0 cm DECKENPUTZ - GIPS

LEGENDE

- BESTAND
- ABBRUCH
- NEUBAU

ZWISCHWÄNDE

- 1,25 cm GKB - PLATTE
- 0,01 cm PAE - FOLIE
- 7,50 cm METALLSTÄNDERWAND C - PROFIL
dazwischen
- 8,00 cm WARMEDÄMMUNG WDF
- 0,01 cm PAE - FOLIE
- 1,25 cm GKB - PLATTE

INNENLIEGENDE NASSRÄUME (OHNE FENSTER) WERDEN MECHANISCH
(QUERSCHNITT 15/15 cm) ÜBER HOF ENTLÜFTET
DIE BEHEIZUNG ERFOLGT DURCH GASKOMBITHERMEN
DIE WC-SCHALEN WERDEN ABHEBBAR AUSGEFÜHRT
DIE KANALE WERDEN DN 100 AUSGEFÜHRT UND IN DIE
BESTEHENDE ABFALLROHRE EINGEMÜNDET
KANAL QUERSCHNITT 100 MIT 2% GEFALLE PVC-HART ANSCHLUSS AN BEST AR

